

**ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района город Уфа
Республики Башкортостан»**

УТВЕРЖДАЮ

ИО директора

ОАО «УЖХ Сипайловский

Октябрьского района ГО г.Уфа РБ»

С.Ф.Исламгулов

« 17 » апреля 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора
на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые по адресу:
РБ, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы 43/1

2019 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы 43/1.

2. Начальная цена за 1 квадратный метр:

5 430 руб. 10 коп., без учёта НДС.

3. Виды и объём работ:

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ			
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,48
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,84
3	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,144
5	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,84
7	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	
8	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	
9	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	
10	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	
11	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,121
13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	
14	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	

ГАРАНТИЯ: срок предоставления гарантий распространяется на все виды работ, в том числе и на применяемые материалы и оборудование, который составляет не менее 3 (трех) лет.

4. Требования к техническим характеристикам работ:

1. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий, быть новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь соответствующие сертификаты соответствия;
2. Материалы и оборудования не должны иметь производственных и иных дефектов.

5. Обязанности Подрядчика:

1. Обеспечить качество выполняемых работ и применяемых материалов, соответствующее требованиям технических регламентов (норм и правил) и условиям договора;
2. Обеспечить выполнение работ в соответствии со СНиП, СанПиН, ГОСТ, пожарными нормами и правилами техники безопасности;
3. Согласовать сроки выполнения работ и сдать результаты работ в установленные сроки согласно календарному плану;
4. Обеспечить в ходе работы, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности;
5. На момент заключения договора локальный сметный расчет должен быть согласован с Заказчиком;
6. Организовать своевременную ежедневную уборку помещений от строительного мусора с вывозом на свалку. Не допускается использовать для этих целей мусорные контейнеры Заказчика.

5. Период оказания услуги:

С 01 мая 2019 г. по 31 января 2019 г.

Начальник ОТЭЖ



У.З.Сахабутдинов

ИО начальника ПЭО



Е.В.Скарлыгина

Специалист по организации закупок



И.Р.Асфин