

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на М.Жукова ,18 -6.7 подъезд Текущий ремонт лестничной клетки.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 480,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 28,948 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2413,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					В том числе			В том числе			Всего	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	
Раздел 1. Ремонт лестничных клеток																	
1	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок НР (29 руб.): 79% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,01	5449,82	3695,71	37,66	19,43	54	37			325,9	3,26	1,19	0,01	
2	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов(СТЕНЫ) НР (917 руб.): 80% от ФОТ СП (573 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	5,59	205,09	205,09			1146	1146			20,8	116,27			
3	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков НР (5241 руб.): 79% от ФОТ СП (3317 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	5,59	1321,56	1158,8	45,56	27,95	7388	6478	255	156	89,76	501,76	2,14	11,96	
4	ТССЦ-402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	475,15	1,8				855								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1971 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (975 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности стн	5,59	1444,78	372,97	11,36	0,2	8076	2085	64	1	32,89	183,86	0,0125	0,07
стены																
9	ТЕРр62-41-1	Очистка вужную поверхность фасадов от перхлоранилиловых и масляных красок: о земли и лесов НР (1925 руб.): 80% от ФОТ СП (1203 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхно стн	11,73	205,09	205,09			2406	2406			20,8	243,98		
10	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стн НР (6670 руб.): 79% от ФОТ СП (5488 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхно стн	11,73	1058,19	910,69	41,13	25,02	12413	10682	482	293	73,8	865,67	1,9	22,29
11	ТССЦ-402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	9970,5	1,8	17947										
12	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стн, подготовленным под окраску (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3402 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (1683 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхно стн	8	1269,54	449,8	4,79	0,2	10156	3598	38	2	39,215	313,72	0,0125	0,1
13	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стн, подготовленным под окраску(СТЕНЫ) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (940 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (465 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхно стн	3	1315,31	331,37	11,36	0,2	3949	994	34	1	29,2215	87,66	0,0125	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски более 35% (ствол м/провода) НР (67 руб.): 80% от ФОТ СП (42 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,28	1808,49	300,63	8,43	1,63	506	84	2		27,53	7,71	0,1	0,03
17	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделенных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов(КЛАПАНА) НР (46 руб.): 80% от ФОТ СП (29 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,25	766,7	226,59	1,05		192	57			20,75	5,19		
19	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей НР (220 руб.): 80% от ФОТ СП (138 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,61	925,32	449,74	8,43	1,63	564	274	5	1	40,7	24,83	0,1	0,06
20	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза НР (44 руб.): 80% от ФОТ СП (28 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,075	1294,46	728,64	0,88		97	55			65,94	4,95		
22	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0522	1390,36	824,64	0,88		73	43			80,6	4,21		
23	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза НР (444 руб.): 80% от ФОТ СП (278 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,63	1235,11	881,57	0,88		778	555	1		80,73	50,86		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах			66600	28494	881	454	2413,93	34,56								
Накладные расходы			23951													
Сметная прибыль			14257													
НДС 20%			80000													
ВСЕГО по смете			480000	2413,93												34,56